

Комплектация	1. Эконом ОСП-3	2. Стандарт ОСП-3	3. Премиум ОСП-3	4. «Green Board»
Фундамент				
Выезд специалиста на пробное завинчивание. Наличие/отсутствие перепада высот в пятне застройки, крупных камней или других препятствии.	✓	✓	✓	✓
Винтовые сваи	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки	Винтовые сваи со сварным наконечником, Ø108 мм, длина 2,5 м, оголовки 200x200/250x250 мм, заливка свай пескобетоном, монтаж свай. Гидроизоляционные прокладки
Пиломатериал / расходные материалы				
Обвязка фундамента — сшитый брус 50x200 мм. Силовой каркас дома. Стропильная система.	Весь пиломатериал сушеный камерной сушки + строганный	Весь пиломатериал сушеный камерной сушки + строганный	Весь пиломатериал сушеный камерной сушки + строганный	Весь пиломатериал сушеный камерной сушки + строганный
Профессиональная монтажная пена, крепежи (саморезы, гвозди, уголки т.д.)	✓	✓	✓	✓
Конструктив дома				

Раскрой домокомплекта на производстве, на специализированном оборудовании	✓	✓	✓	✓
Нулевое перекрытие	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей 224 мм (OSB 12мм, ППС – 200мм)	Из СИП панелей 224 мм (ЦСП 10 мм, ППС – 200мм)	Из СИП панелей Green Board 224 мм (GB 12мм, ППС – 200мм)
Наружные стены	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ППС – 150мм)
Использование технологии «Теплый угол»		✓	✓	✓
Перегородки	Каркасные, из строганных досок: 50x150мм, не несущие 50x100мм.	Несущие из СИП панелей 124 мм; не несущие — каркасные, из строганных досок 50x100мм.	Несущие из СИП панелей 174 мм; не несущие — СИП 124 мм.	Из СИП панелей Green Board: несущие 174 мм, не несущие 124 мм (GB 12мм, ППС – 150/100мм)
Межэтажное перекрытие	Балки 50x200 мм и 100x200 мм. Устройство пола из OSB 22мм. Утепление контура пенополистеролом	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ППС – 150мм)
Кровельное/чердачное перекрытие	Балки 50x200мм; пароизоляция; подшивка пароизоляции доской 25x100мм; утепление 200мм — базальтовые плиты.	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей 174 мм (OSB 12мм, ППС – 150мм)	Из СИП панелей Green Board 174 мм (GB 12мм, ППС – 150мм)
Крыша/Кровля				

Кровельное покрытие	качественная металлочерепица "Norman" 0.5мм (гарантия от производителя) комплект планок, контробрешетка, ветровлагозащитная мембрана. Цвет кровли по согласованию, ОСП на фронтоны.	качественная металлочерепица "Norman" 0.5мм (гарантия от производителя) комплект планок, контробрешетка, ветровлагозащитная мембрана. Цвет кровли по согласованию, ОСП на фронтоны.	качественная металлочерепица "Norman" 0.5мм (гарантия от производителя) комплект планок, контробрешетка, ветровлагозащитная мембрана. Цвет кровли по согласованию, ОСП на фронтоны.	качественная металлочерепица "Norman" 0.5мм (гарантия от производителя) комплект планок, контробрешетка, ветровлагозащитная мембрана. Цвет кровли по согласованию, ОСП на фронтоны.
Монтажные работы и гарантия				
Монтаж коробки дома, стропильной системы, кровли опытными штатными сотрудниками (бригада из 3х-4х чел.)	✓	✓	✓	✓
Устройство временной (рабочей) лестницы	✓	✓	✓	✓
Технический надзор на всех этапах строительства	✓	✓	✓	✓
Фотоотчет со стройки	✓	✓	✓	✓
Сроки строительства	От 10 до 15 дней.	От 10 до 15 дней.	От 10 до 15 дней.	От 10 до 15 дней.
Организация проживания бригады	✓	✓	✓	✓
Гарантия	5 лет.	5 лет.	5 лет.	5 лет.
Проектирование				

Эскизно — архитектурное решение	✓	✓	✓	✓
---------------------------------	---	---	---	---

Исходя, из Ваших пожеланий и бюджета можно подобрать или изменить данные комплектации СИП. **Можно комбинировать панели между собой, а так же использовать СИП с ЦСП.**

Обратите внимание:

В стоимость комплектаций не входят оконные конструкции, входная дверь и примыкающие крыльца и террасы.

Окончательная стоимость строительства Вашего дома из СИП панелей будет определена, после утверждения планировки и размеров дома. Наши сотрудники предусмотрят все Ваши пожелания.

Мы сделаем Ваш дом из СИП панелей максимально функциональным и уютным!